

**Project:** Essendael 'Het Uitzicht' te Rhoon fase 2  
**Datum:** 1 juni 2022  
**Versie:** 1.0  
**Bouwnummer:** 70 t/m 77

## WATERWONINGEN

RUIMTE	Etage	WAND	PLAFOND	VLOER
Berging/techniek	BGG	behangklaar	sputpleister	cementgebonden
Meterkast	BGG	onafgewerkt	onafgewerkt	cementgebonden
Gang	BGG	behangklaar	sputpleister	cementgebonden
Badkamer	BGG	tegels tot onderzijde plafond	sputpleister	tegels
Slaapkamer 3	BGG	behangklaar	sputpleister	cementgebonden
Slaapkamer 4	BGG	behangklaar	sputpleister	cementgebonden
Terras	BGG	-	-	onafgewerkt
Entree	1e	behangklaar	sputpleister	cementgebonden
Toilet	1e	tegels tot ca. 150cm, daarboven spuitwerk	sputpleister	tegels
Woonkamer	1e	behangklaar	sputpleister	cementgebonden
Keuken	1e	behangklaar	sputpleister	cementgebonden
Balkon	1e	-	-	houten delen
Overloop	2e	behangklaar	sputpleister	cementgebonden
Badkamer	2e	tegels tot onderzijde plafond	sputpleister	tegels
Slaapkamer 1	2e	behangklaar	sputpleister	cementgebonden
Slaapkamer 2	2e	behangklaar	sputpleister	cementgebonden